






-  10 POSTE h=4,00 A IMPLANTAR
-  02 POSTE h=7,00 A IMPLANTAR

 ELETRODUTO CORRUGADO PEAD

OBS:
 *Os postes a implantar será computada em planilha a fiação subterranea de 2,50mm e eletroduto.
 *Todos postes do 1 ao 10 no total de 10 unidades serão computada fiação nova de 2,50mm no total de 15,00m por unidade da caixa passagem até as novas luminárias a ser instalada 1fase, 1 neutro e 1 aterramento
 *Todos postes de h= 7,00m do 11 ao 12 no total de 2 unidades serão computada fiação de 2,50mm no total de 24,00m por unidade da caixa passagem até as luminárias a ser instalada 1fase, 1 neutro

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica
ATUALIZAÇÃO DE MEDIDAS	01	05/02/2020	Newton
ATUALIZAÇÃO DO RETORNO E ACRESCIMO	02	01/06/2021	Newton
INTERVENÇÃO NA RUA ROQUE P. DE GODOY	03	28/07/2025	Newton
MUDANÇA DIMENSÃO ADUELA	03	28/07/2025	Newton
ADIÇÃO DE ADUELAS NA RUA ROQUE P. GODOY	04	25/08/2025	Newton
ADREQUAÇÃO DE PLANILHA			



GOVERNO DE ITAPEVA

PRACA DUQUE DE CAXIAS, 22
 ITAPEVA TEL: (15) 3526 6000

PROJETO:
**INFRA-ESTRUTURA URBANA
 MUNICIPIO DE ITAPEVA**

ENDEREÇO/MUNICIPIO:
**RUA NOVE DE JULHO E ROQUE P. GODOY, VILA SÃO MIGUEL
 JARDIM GRAJAÚ ITAPEVA SP**

TITULO: **ELETRICA** | DATA: **JULHO/2025** | FOLHA: **4/5**

PROGRAMA:
INFRA-ESTRUTURA URBANA

ASSUNTO/OBJETO:
**POSTEAMENTO CANTEIROS CENTRAL
 ILUMINAÇÃO DE LED**

CONTRATO: _____ | ESCALA NOMINAL: **INDICADA** | DESENHO: **SEC. OBRAS**

ASSINATURAS:

PREFEITO MUNICIPAL
 ADRIANA DUCH MACHADO _____

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
 DIEGO OLIVEIRA CARVALHO Engº Civil _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 VALMIR DA SILVA AMARAL Engº Civil _____

5070251687 - SP | 2620251533488
 A.R.T.

OBSERVAÇÃO: _____